

	Nettokalkyl	Nettokalkyl Anl.komplett	UE - Offerter	Omkostnads-kalkyl	Summa
Materialkostnad	730 000	0			730 000
Arbetskostnad	196 076	0		8 130	196 076
Maskinkostnad	128 788	0		23 100	128 788
Övrig kostnad	308 400	0		37 000	308 400
Delsumma	1 363 264	0		68 230	1 363 264
Summa nettokostnad	1 363 264	0	0	68 230	1 431 494
Summa arbetstid (timmar)	478	0		21	499
Summa maskintid (timmar)	137	0			137

Projekt nettokostnad 1 431 494

Platschef / arbetsledning 39 000 **10,00** dag a´ 3 900
 Utsättare 22 400 **32,00** tim a´ 700

Påslag på arbete, mtrl och maskiner 223 934 **15**%
 Påslag på UE 0 **8**%

Kalkylsumma 1 716 828

Justering / Marknadsanpassning 0

ANBUDSSUMMA 1 716 828

Generella timpriser i nettokalkyler (justeras här)	
Arbetstid	410 :- / tim
Maskiner med förare	950 :- / tim

**Kalkyl1
Styrelsens kommentar 2017-02-21:**

Kalkylen motsvarar åtgärder enl dokument "Val av åtgärd.." dat 2016-03-16, med andra ord en grundlig renovering ner till 70 cm djup. Kalkylen förutsätter att stora delar av massorna i vägen går att återanvända.

Konsulten redovisar utan moms.
 Kostnad inkl moms:
 1.716.828 x 1,25 = 2.146.000 Kr

Enl god praxis bör man alltid ta höjd för oförutsett. Riskpeng i detta skede 20%. Detta innebär att kalkylen landar på ca 2.575.000 MKr

Nyckeltal

Omkostnadspåslag **inkl** projektkostnader **20%** (Anbudssumma / Projekt nettokostnad)
 Kostnad / bearbetad yta yta: **2 400** **715** :- / m2

Netto kalkyler (inkl offerter och projektering) 1 363 264 **79%** av kalkylsumma
 Omkostnads-kalkyl 68 230 **4%** av kalkylsumma
 Tjm och påslag 285 334 **17%** av kalkylsumma
1 716 828